

ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO CHIUSO

Sede Centrale

Descrizione dettagliata delle componenti tecniche

n.	Descrizione	quantità
Elementi di rete passivi ed apparati attivi		
1	Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP con 24 porte tipo RJ45 cat. 6 – uno per piano	2 pz
2	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina doppia per cavi UTP – uno per PDL	37 pz
3	Cavi in rame - Cavo UTP cat.6, 100 Ohm classe Cca	3000 ml
4	Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza 200 cm, categoria 6 – dal patch-panel allo switch	37 pz
5	Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza 300 cm, categoria 6 – dal PDL al device	37 pz
6	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali 120 x 60 mm	10 ml
7	Minicanale in pvc con coperchio 25 x 17 mm	200 ml
Opere accessorie		
8	Servizi di installazione materiali, perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico e tutte quelle piccole opere murarie e/o accessorie che si dovessero rendere necessarie per una perfetta realizzazione ad opera d'arte.	1
Servizi accessori		
9	Configurazione e Test di funzionamento	1
10	Rilascio certificazione e dichiarazione di conformità dell'impianto secondo le normative vigenti.	1

Sede Succursale

Descrizione dettagliata delle componenti tecniche

n.	Descrizione	quantità
Elementi di rete passivi ed apparati attivi		
1	Switch 24 porte RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000	1 pz
2	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina doppia per cavi UTP – uno per PDL	30 pz
3	Cavi in rame - Cavo UTP cat.6, 100 Ohm classe Cc	700 ml
4	Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza 200 cm, categoria 6 – dal patch-panel allo switch	15 pz
5	Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza 300 cm, categoria 6 – dal PDL al device	15 pz
6	Minicanale in pvc con coperchio 25 x 17 mm	200 ml
Opere accessorie		
7	Servizi di installazione materiali, perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico e tutte quelle piccole opere murarie e/o accessorie che si dovessero rendere necessarie per una perfetta realizzazione ad opera d'arte.	1
Servizi accessori		
8	Configurazione e Test di funzionamento	1
9	Rilascio certificazione e dichiarazione di conformità dell'impianto secondo le normative vigenti.	1